

費用	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
委託費								
	芝生管理工	(ハ イターフ)						
		芝生刈込工	乗用3連型	a	1,428			17,850*8回 V0301
		芝生刈屑清掃工	スイパー工	m ²	142,800			17,850*8回 V0304
		肥料(有機化成肥料)散布工		m ²	35,700			17,850*2回 V0312
		肥料(微量元素)散布工		m ²	17,850			17,850*1回 V0313
		除草剤散布工	土壌処理(ディクトラン乳剤)1500	100m ²	357			17,850*2回 V3016
		殺菌剤散布工	グランサー水和剤 500倍	100m ²	178			17,850*1回 V3019
		殺虫剤散布工(スミチオン乳剤)	人力 1000倍	m ²	17,850			17,850*1回 V0322
		目土散布工	機械 t = 3 mm	m ²	17,850			17,850*1回 V0308
	芝生管理工	(コワイ)						
		芝生刈込工	ティーモア型	m ²	39,774			5,682*7回 V0303
		芝生刈屑清掃工	スイパー工	m ²	39,774			5,682*7回 V0304
		芝生刈込工	乗用3連型	a	1,057			15,100*7回 V0301
		芝生刈屑清掃工	スイパー工	m ²	105,700			15,100*7回 V0304
		芝生地除草工	人力	m ²	20,782			20,782*1回 V0323
		除草剤散布工	土壌処理(ディクトラン乳剤)1500	100m ²	207			20,782*1回 V3016
		目土散布工	機械 t = 3 mm	m ²	20,782			20,782*1回 V0308
		肥料(有機化成肥料)散布工		m ²	20,782			20,782*1回 V0312
	芝生管理工	(イト口)						
		芝生刈込工	ティーモア型	m ²	39,900			5,700*7回 V0303
		芝生刈屑清掃工	スイパー工	m ²	39,900			5,700*7回 V0304
		芝生地除草工	人力	m ²	5,700			5,700*1回 V0323
		除草剤散布工	土壌処理(ディクトラン乳剤)1500	100m ²	57			5,700*1回 V3016
		目土散布工	機械 t = 3 mm	m ²	5,700			5,700*1回 V0308
		肥料(有機化成肥料)散布工		m ²	5,700			5,700*1回 V0312
	除草清掃工							
		人力伐根除草	普通	m ²	810			(40+207+23)*3回 V0073
		刈払機除草清掃	肩掛式30cc級	m ²	1,060			V0083
	剪定工							
		寄植刈込み	機械刈り	m ²	50			ツツジ類 V7045
	施肥工							
		バーディーラージ	50g/m ²	m ²	207			地被類 V0057
		バーディーラージ	50g/m ²	m ²	50			ツツジ類 V0057

			委託期間 平成31年 3月 31日 迄	
課長	補佐	総括	精査	設計
平成30年度 委託設計書				
委託箇所	金沢市 大和町			地内
委託名	金沢市民芸術村芝生等維持管理業務委託			
一金	円也			
	(委託費	円)	(消費税等相当額	円)
委託概要				
芝生管理工			1	式
除草清掃工			1	式
剪定工			1	式
施肥工			1	式
病虫害防除工			1	式
雪吊り工			1	式
<p>一、委託は、別紙の図面、数量表に基づき施行すること。</p> <p>二、上記以外の事項については、「石川県土木工事共通仕様書・石川県土木工事施工管理基準」、 「金沢市植栽工事仕様書・金沢市緑地等維持管理業務委託共通準仕様書(金沢市緑と花の課)」 に準じて施行すること。</p>				

樹木管理一覽表

樹木名	規格			数量 本	剪定 刈り込み (m ²)	施肥 バーディラー (m ²)	害虫防除		剪定		雪吊方法	
	H (m)	C (m)	W (m)				殺除 代価番号	代価番号	内容	代価番号	名称	
パイアターフゾーン				17,850	m ²							
スタジイ	0.5	0.70	0.7	2								
ヒマラヤスギ	15.0	1.20		1								
カキ	7.0	0.45		1				V0178				
ケヤキ	7.0	1.00	4.0	5								
芝生				17,850	m ²							
植栽地管理				1,100	m ²							
	人力		40	m ²								
	機械		1,060	m ²								
コウライ芝ゾーン				20,782	m ²							
ウバメガシ	1.5		0.4	27								
クスノキ	7.0	0.80	3.0	1								
クロガネモチ	5.0	0.50		2								
サワラ	10.0			1								
シラカシ	5.0	0.70		4								
シラカシ	3.5			2								
スタジイ	5.0	0.70	0.7	1								
ツバキ	2.5			3				V0176				
ヒマラヤスギ	8.0	0.59		2								
キリノキ	8.0			1								
ケヤキ	5.0			7								
ケヤキ	7.0	1.00	4.0	6								
シダレザクラ	5.0	0.55		2				V0178				
シダレヤナギ	10.0			1								
ソメイヨシノ	5.0	0.45		6								
コブシ	5.0	0.50		2								
マロニエ	3.5	0.15	1.0	2								
モクレン	5.0			1								
モミジ	4.0	0.28		1								
その他記念樹	2.0			55								
サツキツツジ	0.4		0.5	200		50	200		V7045	寄植刈込み剪定	V0807	四つ又吊り(組)
シャリンバイ	0.6		0.5	65							V0807	四つ又吊り(組)
芝生管理	5,682m ² (ティーモア使用)			15,100m ² (乗用3連型使用)								
地被類	ヒベリカムカリシナム			207	m ²	207						
植栽地管理				207	m ²							
エルトロゾーン				5,700	m ²							
アカメガシワ	4.0			1								
ヒマラヤスギ	8.0	0.29		1								
エノキ	10.0			1								
ケヤキ	6.0	0.40	3.0	2								
ソメイヨシノ	10.0	1.20		2								
モミジ	4.0			1								
芝生管理	5,460+240 = 5,700m ²											
植栽地管理	3.8×6カ所 = 23m ²											
サツキツツジ刈り込み面積 A=0.5*0.5*200=50m ²												
バーディラー 地被類 A=207m ² サツキツツジ A=50m ²												
合計						257	200					